

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KI.271.15.2018. Nazwa zadania: Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Młodowice

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

### Wyjaśnienia

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

*1. Tynk mozaikowy na cokole budynku wykrusza się oraz odpada i nie nadaje się do malowania - brak w kosztorysie pozycji zadrapania i położenia mozaiki lub tynku akrylowego gr 1,5 mm baranek np w kolorze brązowym,*

- Proszę uwzględnić w wycenie oczyszczenie starej mozaiki (zdrapanie) i położenie nowej mozaiki w istniejącym kolorze.

*2. Przed malowaniem ścian nie przewidziano mycia elewacji z użyciem chemii do powłok akrylowych i gruntowania.*

- Proszę uwzględnić w wycenie czyszczenie elewacji z użyciem chemii do powłok akrylowych i gruntowania.

*3. Brak sprecyzowanego koloru elewacji*

- Proszę uwzględnić w wycenie kolor elewacji w odcieniu np ze wzornika Bolix colour cards nr koloru: HBW:71, HBW:58, HBW:55, HBW:57, HBW:52, HBW:59, HBW:48, HBW:53, HBW:62HBW:50, HBW:64.

*4. Wymiary drzwi są niezgodne ze podanym w przedmiarze. Proszę podać właściwe oraz czy z PCV czy aluminium, zimne -ciepłe, kolor, pełne czy przeszklone, ilość zamków i czy samozamykacz.*

- Proszę uwzględnić w wycenie drzwi z PCV, profil ciepły, kolor brąz, pełne, 1 zamek, bez samozamykacza,

*5. Konstrukcja dachu - czy są rysunki.*

- Nie ma rysunków.

*6. Jaka podbitka rodzaj - kolor po demontażu starej - brak w przedmiarze*

- Proszę uwzględnić w wycenie podbitkę siding w kolorze zbliżonym do koloru dachu

*7. Blacha jaki kolor, jaki ma być profil, mat czy połysk*

- Proszę uwzględnić w wycenie blachę w kolorze ceglastym, lub wiśniowym, profil blachodachówka ocynkowana powlekana (połysk lub mat dowolnie)

*8. W przedmiarze rynna 120 a rura 200 a powinno być chyba rynna 150 a rura 120. Rynny powlekane występują jako wiszące i może zwiększyć się ilość okuć (pas podrynnowy i*

nadrynnowy) .

- Proszę uwzględnić w wycenie rynnę 150 i rurę spustową 120, proszę uwzględnić ilość okuć.

9. Brak demontażu i montażu instalacji odgromowej na dachu w przedmiarze.

- Proszę uwzględnić w wycenie demontaż i montaż instalacji odgromowej na dachu.

10. Co z kratami w oknach ?

- Kraty w oknach do wycięcia.

11. Parapety wewnętrzne i zewnętrzne brak wymiany w przedmiarze,

- Proszę uwzględnić w wycenie pozostawienie istniejących parapetów wewnętrznych betonowych oraz montaż nowych zewnętrznych.

12. Czy odpadające na ścianie szczytowej na schodach płytki i tynk są do naprawy ? Brak w przedmiarze

- Proszę uwzględnić w wycenie naprawę schodów zewnętrznych.

13. Czy syrena pozostaje na dachu ? Jeżeli tak czy ma być okuta blachą ?

- Proszę uwzględnić w wycenie demontaż syreny bez jej ponownego montażu.

14. Stolarzka okienna - jakie parametry i jaki profil ?

- Proszę uwzględnić w wycenie stolarzkę Uw na poziomie 0,9 W/(m<sup>2</sup>·K) do 1,1 W/(m<sup>2</sup>·K) profil w kolorze białym podział jak istniejący, jedno skrzydło rozwieralne drugie rozwieralnie - uchylne.

15. Brak folii paroprzepuszczalnej pod blachą

- Proszę uwzględnić w wycenie folię paroprzepuszczalną

w związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 24.09.2018 godzina 10.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.10.15. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

  
WÓJT  
mgr Mariusz Śnieżek

Wójt - Mariusz Śnieżek

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy